Especificaciones de materiales - Construccion de anden y sardinel Calle 12 entre carreras 4 y 6

Municipio de La Mesa. Documento de ejemplo para pruebas.

1. Base y subbase

1.1 Excavacion manual y retiro de sobrantes a cargo del contratista.

1.2 Recebo compactado en capas de 15 cm: 38 m3.

1.3 Geotextil no tejido bajo la base: 120 m2.

1.4 Arena para nivelacion: 6 volquetas.

2. Anden

2.1 Placa de anden en concreto de 3000 psi, espesor 10 cm: 14.4 m3.

2.2 Malla electrosoldada para la placa: 96 m2.

2.3 Adoquin de concreto 20x10 en zona de acceso vehicular: 45 m2.

3. Sardinel y calzada

3.1 Sardinel prefabricado tipo A-80 en el costado norte: 80 ml.

3.2 Carpeta asfaltica MDC-19 para parcheo de calzada: 22 toneladas.

3.3 Sardinel prefabricado adicional en esquinas y rampas: 12 ml.

4. Notas

Las cantidades fueron medidas en planos y no incluyen desperdicio.