Remodelación de baño - Apartamento 402, Edificio Mirador del Parque

Cantidades de obra para cotización. Documento de ejemplo para pruebas.

1. Instalaciones hidrosanitarias

1.1 Tubería PVC presión 1/2" para agua fría y caliente: 18 metros lineales.

1.2 Tubería PVC sanitaria 4" para desagüe del sanitario: 6 ml.

1.3 Grifería monocontrol para ducha, según diseño del cliente.

2. Impermeabilización y pisos

2.1 Impermeabilizante cementicio en zona de ducha, dos capas: 25 kg.

2.2 Cemento gris para afinado de piso: 4 bultos de 50 kg.

2.3 Porcelanato 60x60 en piso y muros de ducha: 9.5 m2.

3. Acabados

3.1 Estuco plástico sobre muros fuera de la ducha: 22 m2.

3.2 Pintura tipo 1 para muros y techo: 3 galones.

4. Aparatos

4.1 Sanitario de una pieza con ahorro de agua: 1 unidad.

4.2 Espejo con iluminación LED, a definir con el cliente.