Adecuación de oficinas - Piso 3, Centro Empresarial Andino

Especificaciones de materiales. Documento de ejemplo para pruebas.

1. Estructura

1.1 Refuerzo de entrepiso con viga IPE 200 según diseño estructural: 850 kg.

2. Divisiones y fachada

2.1 Muros divisorios en placa de yeso 1/2" a dos caras: 64 m2.

2.2 Ventanería en aluminio para fachada interior: 7.2 m2.

2.3 Puertas entamboradas de 0.90 m para salas de reunión: 3 unidades.

2.4 Cielo raso en PVC en zona de cafetería: 40 m2.

3. Red eléctrica

3.1 Cable THHN 12 para circuitos de iluminación: 150 metros lineales.

3.2 Paneles LED de 60x60, cantidad según plano de iluminación.

3.3 Cable No. 12 adicional para circuitos de tomas: 60 metros lineales.