ESPECIFICACIONES TECNICAS - CASETA DE VIGILANCIA

Proyecto: Caseta de vigilancia Conjunto Los Pinos (documento de ejemplo)

1. CIMENTACION

1.1 Concreto ciclopeo para cimiento corrido: 4.5 m3.

1.2 Zapatas y vigas de cimentacion en concreto de 3000 psi: 6.2 m3.

1.3 Acero de refuerzo fy 420 MPa para zapatas y vigas: 480 kg.

2. ESTRUCTURA

2.1 Columnas y viga de amarre en concreto 4000 psi: 3.8 m3.

2.2 Acero corrugado para columnas: 350 kg.

3. MAMPOSTERIA Y ACABADOS

3.1 Muros en bloque de concreto 15 cm: 1250 unidades.

3.2 Mortero de pega 1:4 para mamposteria: 2.1 m3.

3.3 Panete liso sobre muro, interior y exterior: 96 m2.

3.4 Pintura vinilo tipo 1, dos manos: 14 galones.

3.5 Piso en ceramica 30x30: 18 m2.

4. CUBIERTA

4.1 Teja termoacustica en PVC: 24 m2.

Nota: las cantidades incluyen 5% de desperdicio.